

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 0 23KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STARY KOBYLNIK dz. nr 446/2, 446/3,</b>					
<b>1</b>		<b>LINIA NAPOWIERTRZNA OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m żerdź wirowana typu e10,5/4,3 2	słup  słup	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E 10.5/2.5 2	słup  słup	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej - hak wieszakowy M20x250 5	szt.  szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt przelotowo-narożny SO 130 5	szt.  szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1	E-0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2X25mm2 linii napowietrznych N.N. 169	m  m	 169.000	
				RAZEM	169.000
6 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - montaż GXO 0,5/10 1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 5 0605-02	Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany - przekrój FeZn 25x4 20	m  m	 20.000	
				RAZEM	20.000
8 d.1	KNNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 1	kpl.  kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu E10,5 dł 1m 3	szt.  szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku - oprawa LED 33,5W 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV 29.25 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
<b>2</b>		<b>POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY</b>			
12 d.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób.  prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób.  prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	kalk. własna	Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów 4	szt.  szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.2	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia 1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza 1	szt.  szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000