

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gózd Stary”

## PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych placów przeznaczonych pod OSA 300.0*0.0001	ha ha	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, nawierzchnia trawiasta. 175.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.00</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia placu zabaw - roboty związane z wykonaniem</b>			
3 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego użycia, pod nawierzchnię placu zabaw. 125.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni nawierzchni placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 1 km. 125.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
5 d.2	KNNR 6 0106-05	Nawierzchnia piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm. 125.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw</b>			
6 d.3	KNR 2-23 0305-01	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Biegacz" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7 d.3	KNR 2-23 0305-01	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Twister+Wahadło" na jednym słupku wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8 d.3	KNR 2-23 0305-02	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Drabinka i Podciąg nóg" na jednym słupku wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9 d.3	KNR 2-23 0307-01	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Tai Chi" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10 d.3	KNR 2-23 0305-03	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Wyciąg Górny + Wyciskanie Siedząc" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11 d.3	KNR 2-23 0305-02	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Orbitrek" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż zestawu "Darek" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 2-23 d.3 0307-02	Dostawa i montaż sześciokąta sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" wraz z wykonaniem fundamentów wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i do gry w chińczyka wraz z fundamentem wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 2-23 d.3 0307-01	Dostawa i montaż ławek z rur, stałych z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów wg zaleceń producenta. 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
17	KNR 2-23 d.3 0306-01	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR 2-23 d.3 0307-03	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej, regulaminowej z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie terenu</b>			
19	KNR 2-01 d.4 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m. 52	dól. dól.	52.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
20	KNR 2-23 d.4 0401-01	Wykonanie kompletnego ogrodzenia systemowego wraz z montażem w gruncie składającego się z przesł długości 2,0 m i wysokości 1, 0m wg zaleceń producenta. 91.0	m m	91.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.00</b>
21	KNR 2-23 d.4 0402-03	Furtka o wym. 100x100 cm w środku przesła ogrodzenia placu zabaw z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie wg zaleceń producenta. 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
22	KNR 2-01 d.5 0121-02	Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR 2-21 d.5 0401-01	Uzupełnienie trawy siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 175.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.00</b>