

Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych placów postojowych i manewrowych. 653.0*0.0001	ha ha	0.07	
				RAZEM	0.07
2	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki wraz ze skuciem fundamentu betonowego z odwiezieniem na skład do 2 km. 185.0	m m	185.00	
				RAZEM	185.00
3	KNR 2-31 d.1 0601-05	Sączi podłużne z rury drenarskiej PP-B DN 150 mm wielofunkcyjnej MP kat.gruntu III o głębokości ułożenia 60 cm wraz z wykonaniem wykopu zasypaniem wg projektu i zabezpieczeniem wylotu kratką i kamieniem polnym na zaprawie cementowej. 40	m m	40.00	
				RAZEM	40.00
2		Mini boisko dla dzieci			
4	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, nawierzchnia trawiasta. 200.0+53.0	m ² m ²	253.00	
				RAZEM	253.00
5	KNR 2-23 d.2 0403-06	Ogrodzenie wewnętrzne wys. 2,0 m płyty boiska z siatki ochronnej z PP fi 3 mm na słupkach stalowych wg projektu. 60.0	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
6	KNR 2-23 d.2 0310-06	Zakup i ustawienie bramek stalowych do piłki nożnej dla dzieci wg projektu. 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Nawierzchnia z kostki brukowej			
7	KNNR 1 d.3 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego użycia z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. 75.0+204.0+127.0	m ² m ²	406.00	
				RAZEM	406.00
8	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej powierzchni nawierzchni utwardzonej w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 1 km. 204.0+127.0	m ² m ²	331.00	
				RAZEM	331.00
9	KNNR 6 d.3 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 75.0+204.0+127.0	m ² m ²	406.00	
				RAZEM	406.00
10	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik. 75.0	m ² m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
11	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 23 cm pod drogę manewrową i miejsca postojowe. 204.0+127.0	m ² m ²	331.00	
				RAZEM	331.00
12	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 95.0	m m	95.00	
				RAZEM	95.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 92.0	m m	92.00	
				RAZEM	92.00
14	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 75.0	m ² m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
15	KNR 2-31 d.3 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm 204.0+127.0	m ² m ²	331.00	
				RAZEM	331.00
4		Wyposażenie placu zabaw			
16	KNR 2-23 d.4 0306-01	Dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. Dane techniczne zestawu: długość 4,12 m, szerokość 3,71 m, wysokość 3,64 m. (odchylenie +/- 2%) Elementy składowe zestawu wg rysunku: balkonik – 1 szt., przejście tunelowe – 1 szt., rura strażacka wys. 90 cm – 1 szt., sklepik mały – 1 szt., trap wejściowy wys. 90 cm – 1 szt., wieża bez dachu podest. Wys. 90 cm – 1 szt., wieża z dachem, podest. wys. 90 cm – 1 szt., zjeżdżalnia wys. 90 cm, ślizg nierdzewny o dł. 236 cm – 1 szt. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Ogrodzenie terenu			
17	KNR 2-01 d.5 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m (ogrodzenie terenu i boiska). 112	dół. dół.	112.00	
				RAZEM	112.00
18	KNR 2-23 d.5 0401-01	Wykonanie kompletnego panelowego ogrodzenia systemowego drut fi 4 mm ocynkowany malowany proszkowo kolor zielony wraz z montażem w gruncie składającego się z pręseł długości 2,5 m i wysokości 1,5 m + prefabrykowana podmurówka + słupki wraz z montażem wg zaleceń producenta. 214.0	m m	214.00	
				RAZEM	214.00
19	KNR 2-23 d.5 0402-03	Furtka o wym. 100x150 cm w środku pręśla ogrodzenia panelowego z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie wg zaleceń producenta. 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
20	KNR 2-23 d.5 0402-02	Brama o wym. 150x400 cm do ogrodzenia panelowego dwuskrzydłowa rozwierana z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie wg zaleceń producenta. 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-23 d.5 0402-02	Brama o wym. 150x500 cm do ogrodzenia panelowego przesuwana z klamką na klucz kompletna wraz z montażem wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Roboty wykończeniowe			
22	KNR 2-01 d.6 0121-02	Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Załącznik nr 4

23	KNR 2-21 d.6 0401-01	Uzupełnienie trawy siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		400.0	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
24	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, przykrycie płytą betonową wraz z zabezpieczeniem przed przesuwaniem płyty.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-31 d.6 1403-06	Oczyszczenie rowu z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu na długości działki z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km.	m		
		75.0	m	75.00	
				RAZEM	75.00