

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych przy budowie boiska. 26.0*18.0*0.0001	ha ha	0.05	
				RAZEM	0.05
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego użycia z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km. 26.0*18.0	m ² m ²	468.00	
				RAZEM	468.00
2		Boisko - roboty budowlane			
3	KNNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości i długości boiska z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.. 26.0*18.0	m ² m ²	468.00	
				RAZEM	468.00
4	KNR 9-11 d.2 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 28.0*18.0*1.15	m ² m ²	579.60	
				RAZEM	579.60
5	KNNR 6 d.2 0106-05	Warstwy z piasku płukanego frakcji 1/3 z zagęszczeniem warstwami sposobem mechanicznym o grubości całkowitej 40 cm. 26.0*18.0	m ² m ²	468.00	
				RAZEM	468.00
6	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża - tkanina, folia z PCV o wymiarach 900x21x0,04 cm wbijane w ziemię na krawędzi z piaskiem. 26*2+18.0*2.0	m m	88.00	
				RAZEM	88.00
3		Boisko - wyposażenie			
7	KNR 2-23 d.3 0501-01	Zakup i montaż ławek po obu stronach boiska wzdłuż dłuższego boku w fundamentach wg instrukcji wybranego producenta. 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
8	KNR 2-23 d.3 0306-01	Zakup i montaż koszy na odpadki stałe. 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 2-23 d.3 0310-06	Zakup i ustawienie słupków aluminiowych wraz z tulejami i deklami oraz stanowiskiem sędziowskim z osłonami na słupki i kompletem napinaczy. 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 2-23 d.3 0309-02	Zakup i przekazanie do Inwestora siatki do siatkówki plażowej wraz z liniami i piłką plażową Mikasa amatorską. 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych przy budowie boiska.	ha	0.05		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład do ponownego użycia z odwiezieniem nadmiaru na odkład do 1 km.	m ²	468.00		
2		Boisko - roboty budowlane				
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości i długości boiska z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km..	m ²	468.00		
4 d.2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²	579.60		
5 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy z piasku płukanego frakcji 1/3 z zagęszczeniem warstwami sposobem mechanicznym o grubości całkowitej 40 cm.	m ²	468.00		
6 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża - tkanina, folia z PCV o wymiarach 900x21x0,04 cm wbijane w ziemię na krawędzi z piaskiem.	m	88.00		
3		Boisko - wyposażenie				
7 d.3	KNR 2-23 0501-01	Zakup i montaż ławek po obu stronach boiska wzdłuż dłuższego boku w fundamentach wg instrukcji wybranego producenta.	szt.	12.00		
8 d.3	KNR 2-23 0306-01	Zakup i montaż koszy na odpadki stałe.	szt.	4.00		
9 d.3	KNR 2-23 0310-06	Zakup i ustawienie słupków aluminiowych wraz z tulejami i deklami oraz stanowiskiem sędziowskim z osłonami na słupki i kompletem napinaczy.	kpl	1.00		
10 d.3	KNR 2-23 0309-02	Zakup i przekazanie do Inwestora siatki do siatkówki plażowej wraz z liniami i piłką plażową Mikasa amatorską.	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Upros- zczo- ne	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Boisko - roboty budo- wlane							
3	Boisko - wyposażenie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: