

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie cokołui z płytek na zaprawie cementowej 41.09	m ² m ²	41.090	41.090
				RAZEM	41.090
3	KNR 4-01 0212-04 analogia	Rozbiórka spekanego podłoża gr 4 cm pod płytki ceramiczne 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870
4	KNR 2-02 0609-03	Rozebranie zniszczonego ocieplenia gr 3 cm stropu z płyt styropianowych 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870
5	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość 5 km 66.87*(0.02+0.04+0.03)+41.09*0.1*0.02	m ³ m ³	6.100	6.100
				RAZEM	6.100
6	kalk. własna	Utylizacja gruzu 66.87*(0.02+0.04+0.03)+41.09*0.1*0.02	m ³ m ³	6.100	6.100
				RAZEM	6.100
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki-demontaż 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-demontaż 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
10	kalk. własna	demontaz karniszy 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 11	szt. szt.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
12	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych typu Monza mt75 2x39W firmy PXF 11	kpl. kpl.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870
15	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro-z dodatkiem włókien polipropylenowych 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870
16	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej z dodatkiem włó- kien polipropylenowych - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870
17	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm Krotność = 4 66.87	m ² m ²	66.870	66.870
				RAZEM	66.870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01-obudowa przewodów wentylacyjnych Krotność = 4 1.1*3.7	m ² m ²	4.070	
				RAZEM	4.070
19	KNR 0-14 2010-01 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 01-uzupełnienie otworów w ścianie gr. 12 cm 0.8*0.8*2	m ² m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
20	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 66.87+3.3*(3.7+2.18+5.5+2.95+1.22+3.18+1.25+1.98+2.9+2.27+6.31+8.31)+ 0.3*2*3.7+0.6*1.67*2-0.8*2-1.3*2.1	m ² m ²	204.539	
				RAZEM	204.539
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 66.87	m ² m ²	66.870	
				RAZEM	66.870
22	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 204.539-66.87	m ² m ²	137.669	
				RAZEM	137.669
23	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych-w kolorze drewna z jednostronna opaska 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z zamkiem i klamka 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 204.539	m ² m ²	204.539	
				RAZEM	204.539
26	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 66.87	m ² m ²	66.870	
				RAZEM	66.870
27	NNRNB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 66.87	m ² m ²	66.870	
				RAZEM	66.870
28	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne-montaż 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 2-02 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.13*0.6*2*30	m m	4.680	
				RAZEM	4.680
30	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowychφ 25 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki -ponowny montaż 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 0.8*2.0*5+1.3*2.1+0.8*2.1+0.8*1.1*2	m ² m ²	14.170	
				RAZEM	14.170
33	KNR-W 2-02 1218-02 analogia	Dostawa i montaż karniszy okiennych (rodzaj do uzgodnienia z inwestorem) 8.3	m m	8.300	
				RAZEM	8.300
34	kalk. własna	Dostawa i montaż zielonej szkolnej kredowej tablicy magnetycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000