

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 24 cm		
		1.1 Wykonanie otworu w ścianie i montaż drzwi		
1.	KNR 0-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (0,3+1,0+0,3)*0,15*0,24 raezm	m3	0,0576 0,0576
2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (0,3+1,0+0,3)*2 razem	m	3,2000 3,2000
3	KNR 4-01 0422-02	Podstępowanie zagrożonych stropów bez deskowania 1,6*2 razem	m	3,2000 3,2000
4	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstępowania zagrożonych stropów bez deskowania 1,6*2 razem	m	3,2000 3,2000
5	analogia KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z gazobetonu o grub. 24 cm. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,10*0,24 razem	m3	0,5040 0,5040
6	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na belkach 1,6+1,6+1 razem	m	4,2000 4,2000
7	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 Oś: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+7 razem	szt	17,0000 17,0000
8	KNR 4-01 0706-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,10+2,10+1,00 razem	m	5,2000 5,2000
9	KNR -W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł Oś: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 razem	szt	17,0000 17,0000
10	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych D: 1,0*2,0+(2,0*0,8)*15 razem	m2	26,0000 26,0000
11	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Pom.1 4,00*5,18 Pom.2.3.4 1,3*1,61,3+1,08*1,3+1,08*1,3 Pom.5 4,6*6,6 Pom.6.7.8.9 1,8*5,15+2,68*3,37 Pom. 10 +(3,53*4,0+2,2*3,43) razem	m2	20,7200 4,9049 30,3600 18,3016 21,6660 95,9525

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
12	KNNR2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm Pom.1 4,00*5,18 Pom.2.3.4 1,3*1,61,3+1,08*1,3+1,08*1,3 Pom.5 4,6*6,6 Pom.6.7.8.9 1,8*5,15+2,68*3,37 Pom. 10 (3,53*4,0+2,2*3,43)		20,7200 4,9049 30,3600 18,3016 21,6660
		razem	m2	95,9525
13	KNR AT-09 0201/02	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne emulsja gruntująca szybkoschnąca ATLAS Uni-Grunt Pom.1 4,00*5,18 Pom.2.3.4 1,3*1,61,3+1,08*1,3+1,08*1,3 Pom.5 4,6*6,6 Pom.6.7.8.9 1,8*5,15+2,68*3,37 Pom. 10 (3,53*4,0+2,2*3,43)		20,7200 4,9049 30,3600 18,3016 21,6660
		razem	m2	95,9525
14	KNNR 2 1209-03	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej. Kolor i wymiar do ustalenia z inwestorem Pom.1: 4,00*5,18 Pom.2.3.4: 1,3*1,61,3+1,08*1,3+1,08*1,3 Pom.5: 4,6*6,6 Pom.6.7.8.9: 1,8*5,15+2,68*3,37 Pom. 10 (3,53*4,0+2,2*3,43)		20,7200 4,9049 30,3600 18,3016 21,6660
		razem	m2	95,9525
15	KNR 0-12 1119-01 +KNR 0-121120-03	Cokoliki z płytek ceramicznych wysokości 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża Pom.1: 5,18+5,18+4,0+4,0 Pom.2.3.4: 1,3+1,3+1,61+1,61+1,3+1,3+1,3+1,3+1,08+1,08+1,08+1,08 -0,8-0,8-1,0-0,08-0,08-0,08 Pom 5: 4,6+4,6+6,6+6,6 Pom.6.7.8.9: 1,8+1,8+5,15+5,15+2,68+1,06+1,2+1,2+1,06+1,2+1,06+1,06+1,2+1,06+1,2-0,8-0,8-0,8-0,8 Pom.10 3,53+8,5+1,70+8,50+1,83-(0,8*7)		18,3600 12,5000 22,4000 23,8800 18,4600
		razem	m	95,6000
16	KNR-W 2-02 0514/02	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Pom.1: (2,09+3,0)*1,0 Pom.3.4: (1,3+1,3+1,3+1,3+1,08+1,08+1,08+1,08 -0,8-0,8-1,0-0,08-0,08-0,08)*2 Pom 5: 3,6*1 Pom.6.7.8.9: (2,68+1,06+1,2+1,2+1,06+1,2+1,06+1,06+1,2+1,06+1,2-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8)*2		5,0900 13,3600 3,6000 19,9600
		razem	m2	42,0100
17	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 60x30 cm na wysokość 2,00 m wraz z przygotowaniem podłoża Pom.1: (2,09+3,0)*1,0 Pom.3.4: (1,3+1,3+1,3+1,3+1,08+1,08+1,08+1,08 -0,8-0,8-1,0-0,08-0,08-0,08)*2 Pom 5: 3,6*1 Pom.6.7.8.9: (2,68+1,06+1,2+1,2+1,06+1,2+1,06+1,06+1,2+1,06+1,2-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8)*2		5,0900 13,3600 3,6000 19,9600
		razem	m2	42,0100
18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wraz z naprawą ubytków Pom.1: (5,18*4,0)+(5,18+5,18+4,0+4,0)*3,35-(2*0,8+1,45*0,85)*0,5-((2,09+3,0)*1,0)		75,7198

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Pom.2.3.4: $(1,3*1,61)+(1,3*1,08)*2+(1,3+1,3+1,61+1,61)*3,35-$ $(1,0*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0)*0,5+(1,3+1,3+1,3+1,3+1,08+1,08+1,08+1,08)*1,36$ Pom 5: $(4,6*6,6)+(4,6+4,6+6,6+6,6)*3,36-(1,45*0,85+1,45*0,85+0,8*2)*0,5-(3,6*1)$ Pom.6.7.8.9: $(5,15*1,80)+(1,38*3,37)+(1,2*1,06)*3+(1,8+1,8+5,15+5,15)*3,35+(2,68+1,06+1,2+$ $1,2+1,06+1,2+1,06+1,06+1,2+1,06+1,2)*1,35-(0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2)*0,5$ $(4,0+4,5+1,70+4,5+3,53+1,83)*3,43+(3,53*4,0+2,2*3,43)+(1,70*4,5)-$ $(0,8*2+0,7*2+0,8*2+1*1,6*0,5+0,8*2+0,8*2+0,8*2)$		34,7452 99,9915 80,7746 87,9218 razem m2 379,1529
19	KNR AT-43 0101-06 analogia	Gruntowanie powierzchni sufitów, ścian i ościeży Pom.1: $(5,18*4,0)+(5,18+5,18+4,0+4,0)*3,35-(2*0,8+1,45*0,85)*0,5-$ $((2,09+3,0)*1,0)$ Pom.2.3.4: $(1,3*1,61)+(1,3*1,08)*2+(1,3+1,3+1,61+1,61)*3,35-$ $(1,0*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0)*0,5+(1,3+1,3+1,3+1,3+1,08+1,08+1,08+1,08)*1,36$ Pom 5: $(4,6*6,6)+(4,6+4,6+6,6+6,6)*3,36-(1,45*0,85+1,45*0,85+0,8*2)*0,5-(3,6*1)$ Pom.6.7.8.9: $(5,15*1,80)+(1,38*3,37)+(1,2*1,06)*3+(1,8+1,8+5,15+5,15)*3,35+(2,68+1,06+1,2+$ $1,2+1,06+1,2+1,06+1,06+1,2+1,06+1,2)*1,35-(0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2)*0,5$ Pom. 10 $(4,0+4,5+1,70+4,5+3,53+1,83)*3,43+(3,53*4,0+2,2*3,43)+(1,70*4,5)-$ $(0,8*2+0,7*2+0,8*2+1*1,6*0,5+0,8*2+0,8*2+0,8*2)$	m2	75,7198 34,7452 99,9915 80,7746 87,9218 razem m2 379,1529
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów, ścian i ościeży farbami lateksowymi o podwyższonej klasie odporności na szorowanie Pom.1: $(5,18*4,0)+(5,18+5,18+4,0+4,0)*3,35-(2*0,8+1,45*0,85)*0,5-$ $((2,09+3,0)*1,0)$ Pom.2.3.4: $(1,3*1,61)+(1,3*1,08)*2+(1,3+1,3+1,61+1,61)*3,35-$ $(1,0*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0)*0,5+(1,3+1,3+1,3+1,3+1,08+1,08+1,08+1,08)*1,36$ Pom 5: $(4,6*6,6)+(4,6+4,6+6,6+6,6)*3,36-(1,45*0,85+1,45*0,85+0,8*2)*0,5-(3,6*1)$ Pom.6.7.8.9: $(5,15*1,80)+(1,38*3,37)+(1,2*1,06)*3+(1,8+1,8+5,15+5,15)*3,35+(2,68+1,06+1,2+$ $1,2+1,06+1,2+1,06+1,06+1,2+1,06+1,2)*1,35-(0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2)*0,5$ Pom. 10 $(4,0+4,5+1,70+4,5+3,53+1,83)*3,43+(3,53*4,0+2,2*3,43)+(1,70*4,5)-$ $(0,8*2+0,7*2+0,8*2+1*1,6*0,5+0,8*2+0,8*2+0,8*2)$	m2	75,7198 34,7452 99,9915 80,7746 87,9218 razem m2 379,1529
21	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z ościeżnicą oraz z obróbką osadzenia. Rodzaj drzwi do ustalenia z inwestorem D1: 2,0*1,0		2,0000 razem m2 2,0000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu wraz z utylizacją samochodami samowładkowymi na odl. do 1 km Poz. 5: 1,0*2,10*0,24 Poz. 11: 95,9525*0,03 Poz.:16 42,01*0,03		0,5040 2,8786 1,2603 razem m3 4,6429
23	KNNR 8 0218-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" 1+1+1		3,0000 szt 3,0000
24	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1+1		2,0000

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
			kpl	2,0000