

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścinek działowych z cegieł	m ²		
d.1	0348-03	(4.38+3.0)*3.35-1.4	m ²	23.323	
				RAZEM	23.323
2	KNR 4-01	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³		
d.1	0212-01	(8.7+0.15+3.0)*4.38*0.12	m ³	6.228	
				RAZEM	6.228
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnicy stalowej i wrót garażowych	m ²		
d.1	0354-08	0.7*2.0+3.07*3.05	m ²	10.764	
				RAZEM	10.764
4	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 25 cm	m ³		
d.1	0101-04	51.9*0.25	m ³	12.975	
				RAZEM	12.975
5	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-wykop pod ławę fundamentową pod ścianki działowe	m ³		
d.1	0102-02	0.6*0.6*(4.38+3.0)	m ³	2.657	
				RAZEM	2.657
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianie	m ²		
d.1	0713-02	11.7*2*3.35+4.38*2*3.35+0.45*2*4.38+2*0.4*3.05+3.07*0.4-3.07*3.05+29.35+3.94+2.44+1.23-9.36	m ²	133.583	
				RAZEM	133.583
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farb na stropach	m ²		
d.1	0713-02	51.9-0.15*(4.38+3.0)	m ²	50.793	
				RAZEM	50.793
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-18 0108-20	23.32*0.15+6.23+12.98+1.31	m ³	24.018	
				RAZEM	24.018
9	KNR 2-01	Wywóz gruzu i ziem z budynku i taczkami na odległość do 10 m	m ³		
d.1	0307-02	24.018	m ³	24.018	
				RAZEM	24.018
2	45216121-8	Roboty budowlane			
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0202-01	0.3*0.8*(4.38+2.95)	m ³	1.759	
				RAZEM	1.759
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	0.035	t	0.035	
				RAZEM	0.035
12	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0121-03	(4.38+3.0)*3.35-1.0*2.1	m ²	22.623	
				RAZEM	22.623
13	KNR 2-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych	szt		
d.2	0126-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	2*(4.38+3.0)*3.35	m ²	49.446	
				RAZEM	49.446
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm beton B-10	m ³		
d.2	1101-01	(8.7*4.38+2.1*3.0+3.0*2.13)*0.1	m ³	5.080	
				RAZEM	5.080
16	KNR-W 4-01	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho-z wywiniciem na ściany	m ²		
d.2	0602-01	8.7*4.38+2.1*3.0+2.13*3.0+(8.7*2+4.38*3+3.0*4)*0.2	m ²	59.304	
				RAZEM	59.304
17	KNR-W 4-01	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho-izolacja ław	m ²		
d.2	0602-01	(4.38+3.0)*0.25	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
18	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-8 cm	m ²		
d.2	0609-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.7*4.38+2.1*3.0+2.13*3.0	m ²	50.796	
				RAZEM	50.796
19	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 50.8	m ²		
			m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
20	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-gr 18 cm beton B-25-zbrojona stalą 34 GS prętami fi 8 mm co 15 cm 50.8*0.145	m ³		
			m ³	7.366	
				RAZEM	7.366
21	KNR-W 2-02 d.2 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych-Durobet 50.8	m ²		
			m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
22	KNR-W 2-02 d.2 1032-01	Bramy segmentowa ocieplona podnoszona przy pomocy łańcuchów do góry z drzwiami wejściowymi oraz oknami wg rysunku w kolorze czerwonym 3.07*3.05	m ²		
			m ²	9.364	
				RAZEM	9.364
23	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty fi 8 mm 0.35	t		
			t	0.350	
				RAZEM	0.350
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie sufit i ściany 50.79+105.99+4.38*3.35*2+3.0*3.75*2	m ²		
			m ²	208.626	
				RAZEM	208.626
25	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach 49.45	m ²		
			m ²	49.450	
				RAZEM	49.450
26	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (8.7+4.38)*2*2+0.4*2*2.0-0.9*2.1-3.05*3.07	m ²		
			m ²	42.667	
				RAZEM	42.667
27	KNR 4-01 d.2 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kolor do uzgodnienia z Inwestorem 50.8	m ²		
			m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor do uzgodnienia z Inwestorem206,23-50,8-52,23 206.23-50.8-52.23	m ²		
			m ²	103.200	
				RAZEM	103.200
30	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-klamką i zamkiem na klucz 1.89	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
31	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone-z drabinką składaną o wym 0,85*1,8 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
32	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
33	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDY 3x1,5 mm ² 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
34	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
35	KNNR 5 d.3 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm. w ścianach 2	otw.		
			otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.3 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 60 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W-IP 65 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR 5 d.3 0407-02	Wyłącznik 1-biegunowy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 4-03 d.3 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000