

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45311200-2 Montaż instalacji					
1 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V 24	wyp.	24.000	
				RAZEM	24.000
2 d.1	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V 9	wyp.	9.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z gazobetonu (gipsu) Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x2,5; 750 V 27	wyp.	27.000	
				RAZEM	27.000
4 d.1	KSNR 5 0304-04	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² pozostałe podłoża Przewód kabelkowy miedz. YDYp 4x4,0; 500 V 20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - gniazda wtykowe 3 faz 16A 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych Oprawa WOS-100 porcelanowa, sufitowa z kl. 12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	KSNR 5 0501 -02	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych do 2x40W Oprawy do świetł. wnęt., 2x40W, OWF 2x40 12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W Oprawa św. wn. zam. przykr. OKN-236, z kłoz. 7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1	KSNR 5 0301 -01	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na podłożu betonowym Przewód kabelkowy miedz. YDY 4x4,0; 750 V 20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2 45311200-2 Rozdzielnice					
10 d.2	KNR 4-03 1011-05	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu gipsowym lub gazobetonowym pod rozdzielnice RCS i RLW 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	KNR 4-03 1011-06	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu gipsowym lub gazobetonowym (do 5 dm ³) pod rozdzielnice RCS i RLW 9.8	szt.	9.800	
				RAZEM	9.800
12 d.2	KSNR 5 0201 -02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - rozdzielnica RP	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża -rozdzielnice RCS i RLW 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.2	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża -rozdzielnica ROG 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	kalk. warsz- tutowa	Rozdzielnica RP typu Tx 3x18 prod Legrand z wyposażeniem 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	kalk. warsz- tutowa	Rozdzielnica RLW typu RNN 1x12 prod Legrand z wyposażeniem Rozdzielnica RCS typu RNN 1x12 prod Legrand z wyposażeniem 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	kalk. warsz- tatowa	Rozdzielnica RROG typu RNN 55 prod Legrand z wyposażeniem 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KNR 5-14 0517-04	Układanie przewodów 6.0 mm ² w wiązkach w szafach i na tablicach Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 6 mm ² 6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3	45311200-2	Instalacja odgromowa			
19 d.3	KSNR 5 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III 60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
20 d.3	KSNR 5 0601 -01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
21 d.3	KSNR 5 0601 -03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
22 d.3	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	45311200-2	Demontaże			
23 d.4	KSNR 9 0601 -05	Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej	m	90.000	
				RAZEM	90.000
24 d.4	KSNR 9 0601 -06	Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej	m	24.000	
				RAZEM	24.000
25 d.4	KSNR 9 0201 -05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ²	szt	1.000	
				RAZEM	1.000